ROHR

MANUAL DE BOAS PRÁTICAS: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ROHR

Custos extras?

Elimine-os com as boas práticas de uso e conte com a parceria da nossa equipe.

MANUAL DA ROHR COM 13 PASSOS PRÁTICOS PARA GARANTIR ECONOMIA

1. ACOMPANHE A COLETA DE PERTO

Envie um conferente habilitado ao depósito da ROHR. Ele deverá acompanhar toda a carga e descarga, contar os materiais e registrar fotos.

2. ORGANIZAÇÃO É ECONOMIA!

Controle tudo que entra e sai.

Utilize planilhas ou sistemas simples para a entrada e saída. Acompanhe os custos com materiais devolvidos sujos, danificados ou inutilizados.

Conte com a ROHR: Fornecemos relatórios e auxiliamos na aplicação prática desses controles com notas fiscais, recibos de devolução, fotos de avarias e saldos.

3. SEGURANÇA EVITA PREJUÍZOS

Evite furtos e perdas no trajeto: contrate transportadoras confiáveis e com seguro para a coleta de materiais.

4. PROTEÇÃO E MONITORAMENTO

Cerque o canteiro de obras e monitore a área de armazenamento.

5. ARMAZENE CORRETAMENTE

Separe os materiais por tipo e guarde peças pequenas em recipientes adequados.

Materiais mal armazenados podem gerar danos e, consequentemente, custos extras.

Conte com a ROHR:

Acione nosso time para ajudar nessa tarefa!
Confira exemplos na próxima página.

Sugestões de Paletização e Organização dos Materiais





6. USOU, LIMPOU!

Limpeza imediata evita cobranças extras.

Após cada utilização, realize a limpeza do material enquanto o concreto ou sujeira ainda estiverem frescos.

7. DESMONTOU, E AGORA?

Recolha imediatamente os materiais desmontados, nunca deixe para o dia seguinte, utilize baldes ou carrinhos para o recolhimento adequado durante as desmontagens.

8. DEVOLUÇÃO PLANEJADA

Programe a devolução com o depósito.

A nota fiscal de remessa deve ser compatível com o material devolvido.

9. DEFINA UM RESPONSÁVEL

Obras mais econômicas têm um gestor de materiais dedicado.

10. TREINAMENTO É ESSENCIAL

Treine sua equipe para conferir todas as etapas.

Um olhar atento e experiente reduz perdas e evita indenizações desnecessárias.

11. CONSCIENTIZAÇÃO VALE OURO

Todos precisam entender os custos envolvidos com danos, inutilizações, perdas e mau uso dos equipamentos.

O cuidado vale para a equipe terceirizada: deixe claras as responsabilidades de uso e formalize termos contratuais.

12. CADA MATERIAL TEM SEU USO CERTO

Improvisos geram prejuízo. Ex.: nada de usar escora como pé de cabra. Respeite o projeto.

Mantenha sua chave catraca original: prolongar o cabo pode provocar pequenos esmagamentos no corpo dos tubos e comprometer a segurança dos usuários.

Não utilize a chave de catraca como martelo: tenha sempre um martelo de borracha por perto.

13. TRABALHOS DE SOLDA

Nunca teste ou ponteie os tubos dos andaimes quando houver trabalhos com máquinas de solda. Essa prática danifica o equipamento e gera pontos de ferrugem.

ROHR

MÃOS À OBRA!

Seu projeto é o nosso compromisso.

Conte com a ROHR: Nossos supervisores acompanham a sua obra. Do planejamento à devolução, estamos com você.

rohr.com.br